

**PRZEDMIAR PRAC PRZEBUDOWY GŁÓWNYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU A
SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 3 IM. KPT. STANISŁAWA BETLEJA W KŁODZKU**

ul. Jana Pawła II 4

57-300 Kłodzko

Osoba do bezpośredniego kontaktu:

Paulina Kitta, kierownik gospodarczy, tel. 533 537 968, mail: kierownik@sp3.klodzko.pl

LP.	PODSTAWA	OPIS I WYLICZENIA	J.M.	POSZCZ.	RAZEM
1	KNR- 4-01 0354-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad 16	szt.	16,000	16,000
2	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie okładzin z masy lastrykowej schody $(0,14+0,32) \times 1,77 \times 9,0=7,32$ $(0,14+0,32) \times 2,30 \times 9 =9,52$ spocznik $4,17 \times 1,92=8,00$ $4,17 \times 2,40=10$ 34,84	m ²	34,840	34,840
3	KNR 4-01 0204-03 analogia	Naprawa podłoża betonem 34,84	m ²	34,840	34,840
4	KNR 4-01 0354-13 analogia	Wykucie wycieraczek 2	szt.	2,000	2,000
5	KNR 2-02 2112-02	Stopnie proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości stopnia do 40 cm 36,63	m	36,630	36,630
6	KNR 2-02 2112-01	Stopnie proste- wangi grubości do 4 cm 18	szt.	18,000	18,000
7	KNNR 2 1807-01	Posadzki pełne o gr. do 3 cm z elem. prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 15/m/ m ² 18	m ²	18,000	18,000
8	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg 15,70	m	15,700	15,700
9	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odległość 10 km grunt. kat. III poz. 2- $34,84 \times 0,05 \times 1,10= 1,92 \text{ m}^3$ poz. 10- $40,70 \times 0,035= 1,421 \text{ m}^3$ 3,34	m ³	3,340	3,340
10	KNR-W 4- 01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych- pierwsza warstwa 40,7	m ²	40,700	40,700
11	KNR-W 4- 01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych- następna warstwa Krotność= 4 40,7	m ²	40,700	40,700
12	KNR 4-04 0404-07 analogia	Rozebranie boazerii 40,7	m ²	40,700	40,700
13	KNR 2-02 0502-05	Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na gorąco, dwie warstwy papy bez folii aluminiowej 40,7	m ²	40,700	40,700
14	KNR 2-02 0507-02	Obróbki blacharskie 14,70	m ²	14,700	14,700
15	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z boazerii 40,70	m ²	40,700	40,700
16	KNR 2-02 2101-01	Okładzina dekoracyjna zadaszenia 40,70	m ²	40,700	40,700
17	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m ² 4	szt.	4,000	4,000

